



TVAR A VÝSTUŽ RÍMS M 1 : 20

TVAR RÍMS



VÝSTUŽ RÍMS



VÝKAZ VÝSTUŽE

p.č.	d	ks	dĺžka	
-	[mm]	-	[m]	Ø12
1	12	8	4,100	32,8
2	12	42	0,760	31,9
CELKOVÁ DĹŽKA [m]				64,7
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]				0,888
HMOTNOSŤ [kg]				57,5
CELKOVÁ HMOTNOSŤ +10 %[kg]				63,2



obr.: POŠKODENÁ ČASŤ MOSTOVKY

POZNÁMKA :
POŠKODENÁ ČASŤ MOSTOVKY SA ZADEBNÍ
A ZALEJE BETÓNOM SPOLU S RÍMSOU


ZMENA					KONTROLA		
	INDEX	DÁTUM	MENO-PODPIS	TEXT ZMENY		DÁTUM	MENO-PODPIS

Z M E N Y D O K U M E N T Á C I E

ČÍSLO PARÉ:

Ø12; dl. 760 mm; ks. 2 x 21; a = 200 mm

Ø12; dl. 4 100 mm; ks. 2 x 4



CHARAKTERISTIKA BETÓNU STN EN 206-1/NA - C35/45 (PP)- XC4 - XF4 - XD3 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
KRYTIE VÝSTUŽE Cnom = 40 mm
BETONÁRSKA VÝSTUŽ B 500B

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Roman Leško	VYPRACOVAL: Ing. Roman Leško	LONGINUS, s.r.o. Hrdinov SNP 173 Vyšný Medzev		
MIESTO STAVBY: k.ú. Hrišovce				
INVESTOR: Obec Hrišovce				
STAVBA: MODERNIZÁCIA MOSTA Č. 1 CEZ MIESTNY POTOK V OBCI HRIŠOVCE		STUPEŇ PD: PROJEKT PRE RS		
PRÍLOHA: TVAR A VÝSTUŽ RÍMS		FORMÁT: 2 x A4	DÁTUM: 12/2020	PROFESIA: IS
		MIERKA: 1 : 20		Č.PRÍLOHY: D.4

TVAR A VÝSTUŽ RÍMS